

## Zagospodarowanie terenu - zielona siłownia w Kramarzynach

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
<b>1.0 Roboty przygotowawcze</b>				
1	KNR 2-01 0126/01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej o grubości 15cm za pomocą spycharki pod planowane urządzenia oraz dojścia.	m2	98,000
2	KNR 2-31 0101/01	Koryta o głębokości 15 cm wykonywane mechanicznie	m2	98,00
<b>2.0 Siłownia zielona</b>				
<b>2.1 Orbitrek</b>				
3	KNR 2-01 0307/02	Wykopy pod fundament 0,7*0,7*0,5	m3	0,245
			razem	m3
				0,245
4	KNR 2-21 0601/05	Fundament betonowy o wymiarach 0,6mx0,6mx0,5m 0,6*0,6*0,5	m3	0,180
			razem	m3
				0,180
5	KNR 2-01 0307/02 analogia	Zасыpywanie fundamentu 0,24-0,18	m3	0,060
			razem	m3
				0,060
6	KNR 5-10u1 0049/02 analogia	Zakup dostawa i montaż elementu siłowni plenerowej - orbitrek 1	kpl	1,000
			razem	kpl
				1,000
<b>2.2 Wahadło (Twister i surfer)</b>				
7	KNR 2-01 0307/02	Wykopy pod fundament 0,7*0,7*0,5	m3	0,245
			razem	m3
				0,245
8	KNR 2-21 0601/05	Fundament betonowy o wymiarach 0,6mx0,6mx0,5m 0,6*0,6*0,5	m3	0,180
			razem	m3
				0,180
9	KNR 2-01 0307/02 analogia	Zасыpywanie fundamentu 0,24-0,18	m3	0,060
			razem	m3
				0,060
10	KNR 5-10u1 0049/02 analogia	Zakup dostawa i montaż elementu siłowni - wahadło (Twister i surfer) 1	kpl	1,000
			razem	kpl
				1,000
<b>2.3 Biegacz</b>				
11	KNR 2-01 0307/02	Wykopy pod fundament 0,7*0,7*0,5	m3	0,245
			razem	m3
				0,245
12	KNR 2-21 0601/05	Fundament betonowy o wymiarach 0,6mx0,6mx0,5m 0,6*0,6*0,5	m3	0,180
			razem	m3
				0,180
13	KNR 2-01 0307/02 analogia	Zасыpywanie fundamentu 0,24-0,18	m3	0,060
			razem	m3
				0,060
14	KNR 5-10u1 0049/02 analogia	Zakup dostawa i montaż elementu siłowni - biegacz 1	kpl	1,000
			razem	kpl
				1,000
<b>2.4 Wiosłarz</b>				
15	KNR 2-01 0307/02	Wykopy pod fundament 0,7*0,7*0,5	m3	0,245
			razem	m3
				0,245

## Zagospodarowanie terenu - zielona siłownia w Kramarzynach

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
16	KNR 2-21 0601/05	Fundament betonowy o wymiarach 0,6mx0,6mx0,5m  0,6*0,6*0,5	m3	0,180
			razem	m3
17	KNR 2-01 0307/02 analogia	Zасыpywanie fundamentu  0,24-0,18	m3	0,060
			razem	m3
18	KNR 5-10u1 0049/02 analogia	Zakup dostawa i montaż elementu siłowni - wioślarz  1	kpl	1,000
			razem	kpl
<b>2.5 Wyciąg górny krzesło do wyciskania</b>				
19	KNR 2-01 0307/02	Wykopy pod fundament  0,7*0,7*0,5	m3	0,245
			razem	m3
20	KNR 2-21 0601/05	Fundament betonowy o wymiarach 0,6mx0,6mx0,5m  0,6*0,6*0,5	m3	0,180
			razem	m3
21	KNR 2-01 0307/02 analogia	Zасыpywanie fundamentu  0,24-0,18	m3	0,060
			razem	m3
22	KNR 5-10u1 0049/02 analogia	Zakup dostawa i montaż elementu siłowni - wyciąg górny krzesło do wyciskania  1	kpl	1,000
			razem	kpl
<b>3.0. Teren utwardzony</b>				
23	KNR 2-31 0407/02	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6cm na podsypce piaskowej, z wypełnieniem spoin piaskiem	m	40,00
24	KNR 2-31 0204/03	Nawierzchnie z tłucznia kamiennego z warstwą dolną z tłucznia o grubości po zagęszczeniu 10cm	m2	98,00
25	KNR 2-31 0204/04	Nawierzchnie z tłucznia kamiennego z warstwą dolną z tłucznia - za każdy dalszy 1cm ponad 10cm po zagęszczeniu (Mnożnik= 5)	m2	98,00
26	KNR 2-02 1101/07 analogia	Podkład z piasku gr.15cm  98*0,15	m3	14,70
			razem	m3